



P.E.B.A

(PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE)

Pro Rettore Dott.ssa Sara Spuntarelli

Dott.ssa Rosalba D'Onofrio
Delegato Diversa abilità

Dirigente Macro Settore Studenti : Dott.ssa Francesca Magni

Servizio Disabili: Dott.ssa Federica Ubaldi
Dott.ssa Emanuela Zechini

Area Tecnico Edilizia: Ing. Gian Luca Marucci
P.Ind. Pietro Cappelletti
Geom. Bruno Mogliani

Premessa

Nella legislazione italiana il diritto all'accessibilità delle persone con disabilità più volte si è espresso nella direzione di riconoscere che le barriere architettoniche sono fattori lesivi e di impedimento alla piena e libera realizzazione della persona. Lo stesso art. 3 della nostra Costituzione sancisce che "...è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, le libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il primo sviluppo della persona umana". Ciononostante molte pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Università, hanno solo parzialmente seguito quanto previsto e disposto dalle norme, per cui ancor oggi molti edifici e spazi pubblici risultano non accessibili.

Non si può tuttavia dimenticare che quasi la totalità del patrimonio edilizio pubblico è stata realizzata in tempi in cui il requisito dell'accessibilità per i disabili era del tutto trascurato e che la parte più consistente (ma non la totalità) della normativa tecnica italiana per l'accessibilità riguarda le "nuove" costruzioni e le "ristrutturazioni", intendendo per ristrutturazione una pratica edilizia ben precisa, definita a livello legislativo e come tale non interpretabile in modo puramente soggettivo.

In uno scenario di crescente interesse verso questa problematica da parte dei cittadini e delle amministrazioni pubbliche, grande importanza ha assunto la sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 10 maggio 1999, che ha affermato che "l'accessibilità (...) è una *qualitas essenziale* (...) quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici". Con questa sentenza l'accessibilità si pone come elemento essenziale e fondante di qualsiasi progetto (a livello urbanistico, edilizio e dell'oggetto d'uso) e come caratteristica qualitativa dello spazio costruito.

Lo strumento finalizzato a promuovere l'accessibilità è il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Questo prevede l'analisi della situazione dell'accessibilità sia a livello edilizio che urbano. Partendo dal rilievo delle barriere presenti negli edifici e percorsi pubblici, si passa all'individuazione delle possibili soluzioni con stima di massima dei costi, configurando in tal modo la fase preliminare della progettazione di lavori pubblici, nonché la definizione di esigenze prioritarie, consentendo quindi una programmazione degli interventi nel tempo.

Alcuni riferimenti legislativi

La prima legge italiana che si è occupata di Barriere Architettoniche è la Legge 41/86 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che all'articolo 32 (comma 21 e comma 22), scriveva: «... Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti Piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. 22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione».

Noti ai più come PEBA, i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche dovevano dunque essere stati adottati entro il 28 febbraio 1987 (a un anno appunto dall'entrata in vigore di quella Legge), dai Comuni e dalle Province, pena un "commissariamento ad hoc" da parte delle Regioni. Qualche anno dopo, la Legge Quadro 104/92 sulla disabilità ampliò la materia di competenza, con l' articolo 24 (comma 9), che stabiliva come «i piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986» dovessero essere «modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate».

Ad oggi pochi Enti Pubblici e poche Università Italiane hanno adottato il PEBA.

L'Università di Camerino con questo Documento si propone di ottemperare a questo obbligo di Legge e nel rispetto delle Linee Guida della CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità).

Linee Guida Cnudd

Con l'approvazione delle Linee Guida CNUDD del 2003 gli Atenei Italiani si sono impegnati a :

- effettuare il monitoraggio dell'accessibilità degli spazi;
- dotarsi di un piano di abbattimento delle barriere architettoniche, informatizzato ed aggiornato continuamente.

L'obiettivo principale del PEBA, secondo le Linee Guida, è quello di predisporre un programma sistematico per sanare una situazione pregressa, distribuendo gli interventi di adeguamento in un ragionevole lasso di tempo. Ogni Ateneo ha, così, la possibilità di controllare le spese, in quanto conoscendo a priori, attraverso il PEBA, le necessità per gli anni a venire, potrà programmarle in misura adeguata e potrà informare l'utenza dei tempi e delle opere previste per l'adeguamento. L'informatizzazione del PEBA, secondo le Linee Guida Cnudd, diventa un obiettivo prioritario dell'attività messa in campo in quanto la quantità di dati necessari ad un completo controllo dell'accessibilità può essere imponente ed è necessario concepire il Piano come uno strumento dinamico e modificabile secondo le esigenze di chi lo gestisce e lo rende operativo.

Per seguire negli anni questo strumento, ogni Ateneo dovrà prevedere l'individuazione di un tecnico preposto che seguirà il PEBA. in tutto il suo percorso di attuazione, provvedendo periodicamente al suo aggiornamento. La Programmazione degli interventi dovrà stabilire le priorità in base alle variabili elencate:

- 1.servizi svolti,
- 2.frequenza nell'utilizzo delle funzioni,
- 3.presenza o meno di utenti svantaggiati,
- 4.valore storico -architettonico dell'edificio,
- 5.presenza di vincoli che rendono più difficili gli interventi di adeguamento,
- 6.costo stimato per gli interventi di adeguamento,
7. numero e tipologia degli interventi previsti.

Le Linee Guida, inoltre, avanzano le seguenti richieste:

- 1.Il ruolo del Delegato per la disabilità deve essere rinforzato attraverso un rapporto costante con il Delegato per l'edilizia.
2. I progetti esecutivi delle opere edilizie da costruire negli Atenei devono prevedere l'accessibilità.
- 3.L'ufficio tecnico di Ateneo deve chiedere il parere obbligatorio del Delegato per la disabilità sui progetti di opere edilizie.
4. Il Call Center dedicato all'Accoglienza degli studenti con disabilità, deve prendersi carico anche delle barriere architettoniche segnalandole al tecnico preposto.
- 5.In ogni Ateneo deve essere avviato, parallelamente, un percorso culturale di formazione e di ricerca sul miglioramento qualitativo dell'accessibilità e deve essere accresciuta la consapevolezza del mondo universitario sul diritto all'accessibilità delle persone con disabilità.

Nella fase attuale, la CNUDD sta provvedendo ad aggiornare queste Linee Guida.

Il Requisito dell'Accessibilità

Nelle “Linee guida sull’accessibilità degli atenei” della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità si legge che “...uno spazio è accessibile quando chiunque può viverlo pienamente, può abitarlo e goderlo in ogni suo aspetto spaziale e funzionale, compresi i servizi e le attività che in esso vi si svolgono”. Quanto al DM 236/1989 ed al successivo DPR 503/1996, essi definiscono l’accessibilità come “...la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia”.

Nel presente documento per accessibilità intendiamo la possibilità di accesso, di movimento, di orientamento e di uso degli spazi fisici dell’Università (gli edifici e i relativi luoghi all’aperto, ivi compresi elementi costruttivi, terminali degli impianti, attrezzature, arredi, complementi di arredo) Tutto questo in condizioni di autonomia, sicurezza, benessere, soddisfazione (ovvero garantendo facilità, comodità, piacevolezza etc.).

Quando si costruisce un PEBA innanzitutto occorre analizzare l’ambito assai variegato delle barriere architettoniche, che riguardano non solo gli edifici, ma anche gli spazi all'aperto e, oltre a questi, gli oggetti (ivi compresi i complementi d'arredo), gli elementi costruttivi (porte, finestre, apparecchiature fisse, terminali degli impianti, pavimentazioni etc.) e le strutture per la mobilità (i trasporti).

Nonostante l’ampio bagaglio normativo, a tutt’oggi negli edifici pubblici, sono ancora ben presenti *barriere fisiche o barriere architettoniche propriamente dette* riferite all’*oggetto* (utensile, attrezzatura, macchina, arredo, oggetto d’uso in senso stretto etc.) ed all’*organismo edilizio* (barriere edilizie come scale, gradini, passaggi e porte stretti etc.), che coinvolgono sia la deambulazione delle persone, sia l’usabilità di oggetti ed elementi della costruzione.

Tali barriere fisiche possono essere suddivise in:

-barriere fisiche evidenti: ad es. scalini troppo alti o troppo bassi e non associati a scivoli, marciapiedi troppo stretti, attraversamenti non segnalati, pavimentazioni sconnesse o scivolose, rampe di scale non affiancate da ascensori, corridoi angusti, servizi igienici impraticabili, ingressi con dislivelli ecc. Esse possono distinguersi in relazione sia alla loro *permanenza nello spazio* (fisse, provvisorie, accidentali), sia alla loro *collocazione altimetrica* (depressioni, ostacoli sul piano

di calpestio; ostacoli non rilevabili col bastone-guida per non vedenti; ostacoli ad altezza dei fianchi; ostacoli a livello del viso etc.);

- *barriere percettive (sensoriali e cognitive)*, che coinvolgono l'orientamento, la localizzazione, la possibilità di deambulare in sincronia con gli altri e limitano in particolare le capacità di comunicazione e di relazione delle persone con disabilità sensoriali e difficoltà intellettive, o semplicemente distratte o ansiose.

Gli Studenti di Unicam e le Barriere Architettoniche

Dovendo ora riferire il discorso sulle barriere architettoniche al caso specifico dell'Università di Camerino e dovendo misurare l'impatto del problema sulle diverse situazioni in cui si articola la struttura edilizia dell'Ateneo è indispensabile partire dal numero di studenti iscritti alle diverse Facoltà che hanno dichiarato la propria invalidità nel corso degli ultimi anni accademici.

Come emerge dai dati riportati di seguito, la prima tipologia di disabilità che ha avuto accesso all'università è stata proprio quella dei disabili motori: nell'anno accademico 2000/2001, nel primo censimento degli studenti con disabilità richiesto dal MIUR, dopo la costituzione dei servizi disabili nelle Università, nell'Ateneo camerte su 29 studenti con disabilità iscritti, 15 hanno disabilità motorie.

Questo dato rileva come il primo problema relativo alla disabilità che le Università italiane hanno dovuto affrontare è stato proprio legato alle barriere architettoniche: questo perché le problematiche legate ad altri tipi di disabilità coinvolgono anche l'aspetto della didattica e richiedono più tempo nella loro risoluzione. Nel caso per esempio delle disabilità sensoriali, le barriere da abbattere sono legate anche al materiale didattico (es. i libri per i ciechi) e alla comunicazione (es. relazionarsi con studenti sordi), per cui il numero di studenti con questi tipi di disabilità è cresciuto lentamente negli anni.

Un altro dato molto significativo riguarda il numero complessivo degli studenti iscritti ad UNICAM, che nell'arco di 11 anni si è più che triplicato: da 29 a 99 studenti.

I dati riportati di seguito sono estrapolati dalle rendicontazioni fornite al Ministero e rispecchiano i dati richiesti. Fino all'anno accademico 2004/2005 il Ministero ha chiesto alle Università italiane di fornire la tipologia di disabilità degli studenti iscritti; successivamente ha eliminato questa voce, sostituendola con il numero degli studenti iscritti con disabilità inferiori al

66%. Infine, dal 2010, con la promulgazione della Legge n.170, il MIUR ha iniziato a chiedere di specificare il numero degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

Relativamente alla questione delle barriere architettoniche, il fatto che dopo un certo numero di anni accademici non sia stata più chiesta la tipologia di disabilità degli studenti iscritti, sta a significare che questo dettaglio non era più significativo perché gli Atenei dovevano nel frattempo essersi adeguati ai vari tipi di disabilità e quindi anche all'abbattimento delle barriere architettoniche. D'altro canto, il fatto che il numero degli studenti con disabilità nella nostra Università sia aumentato costantemente, significa anche che una risposta alle esigenze degli studenti da parte del nostro Ateneo c'è stata, nonostante il percorso per abbattere tutti i tipi di barriere sia lungo.

| Anno accademico | Numero totale studenti con disabilità superiore al 66% | Di cui con disabilità motoria | Numero totale studenti con disabilità inferiore al 66% | Note |
|-----------------|--|-------------------------------|--|------|
| 2000/2001 | 29 | 15 | / | |
| 2001/2002 | 39 | 24 | / | |
| 2002/2003 | 47 | 16 | / | |
| 2003/2004 | 48 | 18 | / | |
| 2004/2005 | 56 | 19 | / | |
| 2005/2006 | 52 | 15 | 72 | |
| 2006/2007 | 56 | 16 | 74 | |
| 2007/2008 | 64 | / | 75 | |
| 2008/2009 | 64 | / | 28 | |
| 2009/2010 | 75 | / | 25 | |
| 2010/2011 | 98 | / | 13 | |
| 2011/2012 | 99 | / | 21 | |

Il PEBA dell'Università di Camerino

L'Ateneo di Camerino è dislocato in diverse sedi (Camerino, Ascoli Piceno, Matelica, San Benedetto del Tronto), occupando, per lo più, edifici antichi e di interesse storico architettonico.

Secondo quanto richiesto dalla CNUDD, con riferimento ad alcune significative esperienze italiane e nel rispetto della legislazione in materia, si è provveduto, in stretta sinergia tra il Servizio Disabili e l'Area Tecnico Edilizia, innanzi tutto al Censimento delle Barriere Architettoniche nelle strutture Unicam di Camerino, Ascoli Piceno, Matelica, San Benedetto del Tronto.

A questo primo censimento ha fatto seguito un aggiornamento del 2012, sulla base di una "Scheda tipo" che ha incentrato l'attenzione sulla descrizione, sotto il profilo dell'accessibilità, delle seguenti componenti:

-Edificio;

-Parcheggi e spazi pubblici

-Bagni

Ogni scheda fa riferimento ad un edificio.

Sono state redatte 31 Schede a cui sono state allegate le planimetrie in formato dwg e pdf delle strutture interessate (Vedi Allegato). La parte conclusiva della Scheda individua inoltre i costi previsti per la messa a norma della struttura in questione.

Alla schedatura è stata affiancata, per ognuna delle sedi accademiche, una tabella riepilogativa che riporta la priorità degli interventi da realizzarsi (su una scala da bassa ad alta), le problematiche rilevate, gli interventi in corso, quelli da realizzare e i relativi costi.

Alla tabella, segue il cronoprogramma degli interventi, organizzati sulla base delle priorità (secondo le Linee Guida della Cnudd) in 5 annualità.

Dalle 31 Schede emergono chiaramente le criticità con cui ci si deve confrontare e a cui il PEBA si propone di far fronte, che per le diverse sedi acquistano caratteri e rilevanza diversi.

L'Ateneo, inoltre, con questo documento si impegna ad individuare un tecnico preposto che seguirà il PEBA in tutto il suo percorso di attuazione, provvedendo periodicamente al suo aggiornamento (ogni due anni).

Sedi di Ascoli Piceno

Si rendono necessari, eccezion fatta per l'inserimento di un montascale nella sede dell'Annunziata (per raggiungere la direzione e la segreteria didattica), piccoli interventi per la manutenzione e il completamento degli arredi dei bagni e per la segnaletica dei parcheggi. Gli interventi previsti non

riguardano il Polo delle Scienze che è in corso di ristrutturazione e che si avvale di un progetto e di risorse specifiche.

Sedi di Matelica

Sono da prevedersi interventi di adeguamento e trasformazione di alcuni bagni e piccoli interventi di adeguamento degli accessi e di segnaletica dei parcheggi.

Sedi di Camerino

Gli interventi previsti sono molteplici e riguardano l'adeguamento di alcuni bagni , la messa a norma degli accessi, la segnaletica, la segnalazione e la realizzazione di parcheggi ecc. In alcuni casi, la presenza di edifici di valenza storico- architettonica rende di fatto impossibile la messa a norma di alcuni luoghi. In tal caso andranno studiate ipotesi di riorganizzazione delle funzioni presenti. Nelle schede saranno segnalate le situazioni più critiche, con l'individuazione di possibili soluzioni.

Sede di San Benedetto del Tronto.

Sono da prevedersi piccoli interventi per l'adeguamento dei bagni e per la messa a norma di un accesso.

SEDI DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°1: ANNUNZIATA;

SCHEDA N°2: LUNGO CASTELLANO;

SCHEDA N°3: LARGO CATTANEO;

SCHEDA N°4: POLO DELLE SCIENZE.

SCHEDA N°1: ANNUNZIATA

A. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--------------------------------|--|
| Edificio | Ingresso accessibile. Porta troppo pesante Piani superiori accessibili con ascensore Edificio accessibile solo primo piano con ascensore .Inserire maniglione. Secondo piano non accessibile manca montascale Aula A017 accessibile con montascale Biblioteca accessibile |
| Parcheggi | Non è segnalato il parcheggio per disabili in prossimità dell'ingresso accessibile. |
| Bagni (A007) | PT : È presente un bagno accessibile al piano terra (attivare campanello allarme, mettere cipolla della doccia) P1: È presente un bagno accessibile al 1° piano (manutenzione della cassetta, cipolla della doccia, mettere campanello allarme) |

B. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|--|--------------------------------------|
| A | Maniglione Ascensore | Euro 150,00 |
| B | Montascale per secondo piano | Euro 20.000,00 |
| C | Segnaletica parcheggio in prossimità dell'ingresso accessibile | Euro 300,00 |
| D | Manutenzione porta ingresso disabili | Euro 50,00 |
| E | Manutenzione bagni e arredi mancanti | Euro 100,00 |
| TOTALE EURO | | 20.600,00 |

SCHEDA N°2: LUNGO CASTELLANO

A. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|-------------------------|--|
| Edificio | Accessibile. Piani superiori accessibili con ascensore. Inserire maniglione. |
| Parcheggi | Non ci sono parcheggi riservati. Sollecitare il Comune per riservare 1 o 2 stalli ai disabili. |
| Bagni (B015) | PT : È presente un bagno accessibile al piano terra mancante di segnaletica e maniglioni. Sostituire lavandino e specchio. Abbassare l'erogatore carta mani. Effettuare manutenzione doccetta. |

B. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|-------------------------------------|--|------------------------------|
| A | Ascensore: inserire maniglione | Euro 150,00 |
| B | Bagno: inserire segnaletica, inserire arredi, manutenzione degli arredi presenti (inserire : maniglioni, sostituire lavandino e specchio, abbassare erogatore carta mani e manutenzione doccetta): -specchio 280,00 euro; -segnaletica 30,00 euro; - maniglioni 150,00 euro; - lavabo 870,00 euro; -manutenzione doccetta e erogatore carta 40,00 euro. | Euro 1.370,00 |
| TOTALE EURO | | 1.520,00 |

SCHEDA N°3: LARGO CATTANEO

A. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|-------------------------|--|
| Edificio | Accessibile. Piani superiori accessibili con ascensore. |
| Parcheggi | Non ci sono parcheggi riservati per i disabili |
| Bagni (C003) | Bagno accessibile mancante di campanello allarme, maniglione e doccetta. Rotolo carta troppo alto. |
| Bagno (C107) | 1° Piano Mancante di campanello allarme, maniglione, doccetta e segnaletica |
| Bagno (C303) | Mancante di campanello allarme, maniglione, doccetta, segnaletica, specchio, rotolo carta mani. |
| Bagno (C110) | Accessibile tramite montascale (per funzionamento chiedere in portineria). |

B. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| A | Parcheggi: predisporre segnaletica per uno stallo dedicato in prossimità dell'ingresso | Euro 300,00 |
| B | Bagno: - inserire campanello allarme, maniglione e doccetta; rotolo carta mani, rotolo carta troppo alto; -segnaletica; -posizionare specchio . | Euro 1.000,00 |
| TOTALE EURO | | 1.300,00 |

SCHEDA N°4: POLO DELLE SCIENZE

Via P. Mazzoni– Ascoli Piceno

Sono previsti lavori di adeguamento già finanziati:
Fine Lavori prevista per la fine del 2014

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE-SEDI DI ASCOLI PICENO

*Priorità 1;2;3;4.

** E: edificio; P: parcheggio; B:bagno

| Rif. Sched a | STRUTTURA | PRIORITA * | Problematiche Rilevate** | Interventi in corso previsti | | Interventi da programmare | |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | Descrizione | Costi previsti | Descrizione | Costi previsti |
| Sedi di Ascoli Piceno | | | | | | | |
| 1 | Annunziata | 4 | E | | | Ascensore manigl. | 150,00 |
| | | 4 | E | | | Montascale | 20.000,00 |
| | | 1 | P | | | Segnaletica | 300,00 |
| | | 1 | E | | | Porta d'ingresso | 50,00 |
| | | 2 | B | | | Comp.bagni | 100,00 |
| TOTALE COSTI | | | | | | | 20.600,00 Euro |
| 2 | Castellano | 4 | E | | | Ascensore manigl. | 150,00 |
| | | 2 | B | | | Comp. Bagni | 1370,00 |
| TOTALE COSTI | | | | | | | 1.520,00 Euro |
| 3 | Cattaneo | 1 | P | | | Segnaletica | 300,00 |
| | | 2 | B | | | Comp.Bagni | 1000,00 |
| TOTALE COSTI | | | | | | | 1300,00 Euro |
| 4 | Polo Scienze | LAVORI DI ADEGUAMENTO GIA' PREVISTI | | | | | |
| TOTALE COSTI | | | | | | | 23.420,00 Euro |

SEDI DI MATELICA

SCHEDA N°5: EX SAIPEM;

SCHEDA N°6: OSPEDALE VETERINARIO Grandi Animali;

SCHEDA N°7: OSPEDALE VETERINARIO Piccoli Animali;

SCHEDA N°8: San Sollecito

SCHEDA N°5: EX SAIPEM

**Laboratorio malattie infettive,
Polo Didattico (ubicazione ufficio informazioni) ,
Edificio Polo didattico (ubicazione bar) via Fidanza
Matelica**

A. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--|--|
| Edificio: -Laboratorio malattie infettive; -Polo didattico (ubicazione ufficio informazioni) -Polo Via Fidanza (ubicazione bar) | Accessibile Accessibile, mancano delle pedane sui marciapiedi. Accessibile dal lato secondario. Piano – 1 accessibile attraverso ascensore/montacarichi (per la salita/discesa) chiedere al personale del Polo. |
| Parcheggi: -Laboratorio malattie infettive -Polo didattico (ubicazione ufficio informazioni) -Polo Via Fidanza | Non sono segnalati parcheggi per disabili. |
| Bagni: -Laboratorio malattie infettive -Polo didattico (ubicazione ufficio informazioni) -Polo Via Fidanza | Non è presente un bagno accessibile. È presente un bagno accessibile. Modificare bagno per disabili. |

B. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|---|--------------------------------------|
| A | Parcheggi: predisporre segnaletica | Euro 300,00 |
| B | Parcheggi: predisporre segnaletica | Euro 300,00 |
| C | Bagno: adeguamento bagno esistente a bagno accessibile | Euro 11.000,00 |
| D | Uscite d'emergenza: mettere pedane | Euro 150,00 |
| E | Modificare bagno per disabili | Euro 8.000,00 |
| TOTALE EURO | | 19.750,00 |

SCHEDA N°6: OSPEDALE VETERINARIO Grandi Animali

A. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Edificio | Accessibile |
| Parcheggi | È presente un parcheggio per disabili |
| Bagni | È presente un bagno accessibile |

B. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|---------------------------|--------------------------------------|
| NON SI PREVEDONO INTERVENTI | | |

SCHEDA N°7: OSPEDALE VETERINARIO Piccoli Animali

A. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--------------------------------|--|
| Edificio | Accessibile. Piano -1 accessibile tramite ascensore. Inserire maniglione. Uscita di sicurezza piano -1 inaccessibile |
| Parcheggi | Non ci sono parcheggio per i disabili |
| Bagni (C003) | È presente un Bagno |

B. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|---|--------------------------------------|
| A | Parcheggi: predisporre segnaletica per uno stallo | Euro 300,00 |
| B | Installazione maniglione ascensore | Euro 150,00 |
| C | Installazione pedana in ferro uscita di sicurezza | Euro 120,00 |
| TOTALE EURO | | EURO 570,00 |

SCHEDA N°8: San Sollecito (Lezioni e Uffici Amministrativi)

A. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--------------------------------|---|
| Edificio | Accessibile da ingresso secondario (manca campanello) Piano 1 accessibile attraverso montascale (per uso chiedere in portineria) Piano Sottotetto di servizio |
| Parcheggi | Non ci sono parcheggi per i disabili segnalati |
| Bagni (C003) | È presente un Bagno accessibile al Piano 1. |

B. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|---|--------------------------------------|
| A | Parcheggi: predisporre segnaletica per uno stallo | Euro 300,00 |
| B | Installazione campanello ingresso secondario | Euro 40,00 |
| TOTALE EURO | | EURO 340,00 |

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE-SEDI DI MATELICA

*Priorità 1;2;3;4.

** E: edificio; P: parcheggio; B:bagno

| Rif. Scheda | STRUTTURA | PRIORITA * | Problematiche Rilevate** | Interventi in corso previsti | | Interventi da programmare | |
|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | Descrizione | Costi previsti | Descrizione | Costi previsti |
| Sedi di Matelica | | | | | | | |
| 5 | Ex Saipem | 1 | P | | | Segnaletica | 600,00 |
| | | 3 | B | | | Adeguamento bagno esistente | 11.000,00 |
| | | 2 | B | | | Modifiche Bagni disabili | 8.000,00 |
| | | 1 | E | | | Uscite di Emerg. | 150,00 |
| TOTALE COSTI | | | | | | | 19.750,00 Euro |
| 6 | Ospedale Veterinario G. Animali | Non necessità di alcun intervento | | | | | |
| 7 | Ospedale Veterinario P. Animali | 1 | P | | | Segnaletica | 300,00 |
| | | 4 | E | | | Ascensore Manigl. | 150,00 |
| | | 1 | E | | | Pedana ingresso | 120,00 |
| TOTALE COSTI | | | | | | | 570,00 Euro |
| 8 | San Sollecito | 1 | P | | | Segnaletica | 300,00 |
| | | 1 | E | | | Ingresso | 40,00 |
| TOTALE COSTI | | | | | | | 340,00 Euro |
| TOTALE COSTI | | | | | | | 20.660,00 Euro |

SEDI DI CAMERINO

SCHEDA N°9: Ex Palazzo Battibocca

SCHEDA N°10: Scuola di Scienze Ambientali Botanica ed Ecologia, Via Pontoni

SCHEDA N°11: Complesso D'Avack

SCHEDA N°12: Edificio Chimica e Ex Carmelitane

SCHEDA N°13: Ex Rettorato

SCHEDA N°14: Fisica

SCHEDA N°15: Scuola di Specializzazione in Diritto Civile

SCHEDA N°16: Matematica

SCHEDA N°17: Medicina Sperimentale – Farmacologia

SCHEDA N°18: Scienze della Terra

SCHEDA N°19: Polo Museale San Domenico

SCHEDA N°20: Polo Informatico

SCHEDA N°21: Polo degli Studenti F. Biraschi

SCHEDA N°22: Sede Segreterie Scuole P.zza dei Costanti

SCHEDA N°23: Palazzo Ducale

SCHEDA N°24: Polo di Alta Formazione (Ufficio ASUR),

SCHEDA N°25: Orto Botanico

SCHEDA N°26: Nuova Biologia

SCHEDA N°27: Usicube-Spin Off (Ex Afin)

SCHEDA N°28: Scienze Morfologiche e Biochimiche Compare

SCHEDA N°29: Ex APO

SCHEDA N°30: Campus Universitario

SCHEDA N°9: Ex Palazzo Battibocca, Via del Bastione

A. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--|--|
| <p>Edificio:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Polo Tecnologico -Ate -CINFO -Ragioneria -Sala Nobili | <p style="text-align: center;">A. Ingressi</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Polo Tecnologico</u> <p>Leggero dislivello. Necessita di una pedana sul lato esterno (piazzetta) ed interno</p> <p>Ingresso secondario (sotto scala di ferro – parte ATE), necessita di corrimano e pedana sulla porta a vetro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ate</u> <p>Inaccessibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>CINFO</u> <p>Piazzale antistante inaccessibile. Pedana troppo pendente e scoscesa.</p> <p>Ingresso uffici inaccessibili per via di gradoni situati subito dopo la porta</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ragioneria</u> <p>Accessibile tramite ascensore sito al piano terra del Polo Tecnologico</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Sala Nobili</u> <p>Accessibile</p> <p>2) Edifici</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Polo Tecnologico</u> <p>Accessibile grazie alla presenza di un ascensore e di un montascale nel piano superiore (per funzionamento chiedere al Sig.ra Beatrice Manicni)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ate</u> <p>Al momento Inaccessibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>CINFO</u> <p>Inaccessibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ragioneria</u> <p>Accessibile grazie alla presenza di un ascensore e un montascale (per funzionamento chiedere al Sig. Giuliano Pagnotta).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Sala Nobili</u> <p>Inaccessibile.</p> |
| <p>Parcheggi:</p> | |

| | |
|---------------|--|
| | <p>-Si sta provvedendo alla realizzazione di n. 2 stalli per disabili nel parcheggio interno UNICAM in prossimità dello scivolo che permette l'ingresso all'edificio.</p> <p>-Possibilità di realizzare un parcheggio nella piazzetta antistante l'ingresso principale..</p> |
| Bagni: | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Polo Tecnologico</u> È presente un bagno attrezzato, mancante di segnaletica. • <u>Ate</u> Non sono presenti bagni attrezzati. • <u>CINFO</u> Non sono presenti bagni attrezzati. • <u>Ragioneria</u> È presente un bagno attrezzato, mancante di segnaletica. • <u>Sala Nobili</u> Non sono presenti bagni attrezzati. |

B. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| Polo Tecnologico | | |
| A | Pedana sul lato esterno ed interno | Euro 120,00 |
| B | Corrimano ingresso secondario (Sotto scala di ferro – parte ATE) | Euro 320,00 |
| C | Pedana antistante la porta a vetro (Sotto scala di ferro – parte ATE) | Euro 150,00 |
| Ate | | |
| D | Abbattimento di una parete in cartongesso per rendere | Euro 120,00 |

| | | |
|--|---|--------------------|
| | l'edificio accessibile dal lato della Ragioneria. | |
| Ragioneria | | |
| E | Installazione Segnaletica Bagni | Euro 30,00 |
| Sala Nobili : Non si può adeguare. Edificio Storico | | |
| TOTALE EURO | | Euro 740,00 |

SCHEDA N°10: Scuola di Scienze Ambientali Botanica ed Ecologia, Via Pontoni

A. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--------------------------------|---|
| Edificio: | B. Ingressi <ul style="list-style-type: none">• Ingresso principale non accessibile, necessita di pedana interna• Ingresso secondario (Via G. Leopardi) accessibile 2) Edifici <ul style="list-style-type: none">• Accessibile il primo piano tramite montascale (per funzionamento chiedere al personale)• Secondo piano non accessibile |
| Parcheggi: | <ul style="list-style-type: none">• Non ci sono parcheggi per disabili in prossimità dell'ingresso principale, perché è impossibile la loro collocazione lungo la via pubblica di ridotte dimensioni. |
| Bagni: | <ul style="list-style-type: none">• Un bagno attrezzato al primo piano non segnalato |

B. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| A | Pedana interna ingresso principale | Euro 150,00 |
| B | Segnaletica Bagno | Euro 30,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 180,00 |

SCHEDA N°11: Complesso D'Avack Via Macario Muzio

A. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--|--|
| Edificio (di competenza Unicam) | C. Ingressi Ingresso accessibile piano terra. -Ingresso per ultimo piano accessibile tramite ascensore, ma mancante di campanello all'esterno del portone che permette di accedere all'ascensore. |
| Parcheggi: | È presente un parcheggio disabili in prossimità ascensore |
| Bagni: | È presente un unico bagno accessibile al piano terra. In tale bagno manca: la segnaletica, il lavandino accessibile, lo specchio orientabile. Il campanello di allarme non è funzionante. |

B. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|--|--------------------------------------|
| A | Ingresso Sala Conferenze: messa in opera di un campanello che permette di accedere all'ascensore | Euro 180,00 |
| B | Bagno PT arredi e segnaletica | Euro 1.230,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 1.410,00 |

SCHEDA N°12: Edificio Chimica e Ex Carmelitane, Via S. Agostino n. 1

A. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|-----------------------------------|--|
| 1. Edificio ex Carmelitane | |
| Edificio | Ingresso per disabili mancante di campanello (posizionarlo a 95 cm) e di maniglione anti panico. |
| Parcheggi: | Possibilità di parcheggiare in prossimità dell'ingresso per disabili, ma non è segnalato. |
| Bagni: | È presente un bagno accessibile al primo piano. Lo specchio è troppo alto. |
| 2. Edificio Chimica | |
| Edificio: | Ingresso accessibile Edificio accessibile tramite ascensore. |
| Bagni: | È presente un bagno attrezzato ma non segnalato e mancante di campanello. |

B. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| Ex Carmelitane | | |
| A | Segnaletica parcheggio ingresso disabili | Euro 300,00 |
| B | Manutenzione Campanello Ingresso principale (posizionarlo a 95 cm e inserire maniglione anti panico) | Euro 2.500,00 |
| C | Ascensore: inserire maniglione | Euro 150,00 |
| D | Riposizionamento più in basso specchio bagno | Euro 50,00 |
| Chimica | | |
| E | Segnaletica bagno e campanello allarme | Euro 80,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 3.080,00 |

SCHEDA N°13: Ex Rettorato, Via Madonna delle Carceri

A. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--------------------------------|---|
| Edificio ex Carmelitane | |
| Edificio | Accessibile Piani superiori accessibili con ascensore . Inserire maniglione. |
| Parcheggi: | Ci sono parcheggi per disabili : rifare segnaletica |
| Bagni: | C'è un bagno attrezzato al piano terra (rimettere in funzione il pulsante) |

B. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| A | Segnaletica parcheggio | Euro 300,00 |
| B | Maniglione Ascensore | Euro 150,00 |
| C | Manutenzione pulsante bagno | Euro 50,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 500,00 |

SCHEDA N°14: Fisica, Via Madonna delle Carceri

A. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--------------------------------|--|
| Edificio | -Accessibile tramite ascensore (mancante di maniglione) -Mettere scivoli sulle porte di sicurezza al piano sotterraneo, piano terra lato matematica e piano terra lato farmacologia |
| Parcheggi: | È presente un parcheggio per disabili in prossimità dell'ingresso (rifare segnaletica). |
| Bagni: | C'è un bagno attrezzato per i disabili al piano terra . |

B. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|--|--------------------------------------|
| A | Mettere scivoli sulle porte di sicurezza al piano sotterraneo, piano terra lato matematica e piano terra lato farmacologia | Euro 800,00 |
| B | Maniglione Ascensore | Euro 150,00 |
| C | Segnaletica Parcheggio | Euro 300,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 1.250,00 |

SCHEDA N°15: Scuola di Specializzazione in Diritto Civile, L. go Pierbenedetti

A. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--------------------------------|--|
| Edificio | Ingressi <ul style="list-style-type: none">• Ingresso principale non accessibile. Necessita il ripristino di uno scivolo sul lato esterno dell'edificio. Edificio <ul style="list-style-type: none">• Il primo piano interrato è accessibile solamente dal portico del Collegio Granelli. È necessario installare una pedana sul lato esterno dell'edificio per permettere la risalita.• Il secondo piano interrato è un piano di servizio• Piani superiori accessibili tramite ascensore (necessita di corrimano) |
| Parcheggi: | <ul style="list-style-type: none">• Non ci sono parcheggi per disabili. La strada antistante è di proprietà del Comune. Si potrebbe ricavare un parcheggio nel piano seminterrato (c/o Collegio Granelli). Impossibile al momento trovare soluzioni alternative. |
| Bagni: | <ul style="list-style-type: none">• È presente un bagno attrezzato al piano terra. È mancante di doccetta, porta carta, specchio e sistema allarme. |

B. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|---|--------------------------------------|
| A | Parcheggio nel piano seminterrato (C/o Collegio Granelli). Segnaletica | Euro 50,00 |
| B | Ripristino di uno scivolo sul lato esterno dell'edificio (ingresso principale) | Euro 50,00 |

| | | |
|--------------------|---|--------------------|
| C | Primo Piano Interrato (C/o Collegio Granelli) installare una pedana sul lato esterno dell'edificio per permettere la risalita | Euro 180,00 |
| D | Corrimano Ascensore | Euro 150,00 |
| E | Posizionare doccetta, porta carta, specchio e sistema allarme bagno disabili | Euro 500,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 930,00 |

SCHEDA N°16: Matematica, Via Madonna delle Carceri

A. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--------------------------------|---|
| Edificio | -Accessibile tramite ascensore (sostituire pulsanti) -Mettere scivolo in prossimità dell'uscita di sicurezza dell'aula magna |
| Parcheggi: | -Ci sono due parcheggi per disabili segnalati in prossimità dell'ingresso |
| Bagni: | -È presente un bagno per disabili al piano terra. |

B. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|--|--------------------------------------|
| A | Mettere scivolo in prossimità dell'uscita di sicurezza dell'aula magna | Euro 300,00 |
| B | Sostituire pulsanti ascensore | Euro 150,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 450,00 |

SCHEDA N°17: Medicina Sperimentale – Farmacologia, Via Madonna delle Carceri

A. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--------------------------------|--|
| Edificio | Accessibile tramite ascensore Accessi: manca uno scivolo d'ingresso |
| Parcheggi: | Non ci sono parcheggi segnalati per disabili |
| Bagni: | È presente un bagno attrezzato al primo piano (abbassare lo specchio e spostare allarme) ; uno al piano terra, lato stabulario (mancante di impianto segnalazione e abbassare specchio) |

B. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|--|--------------------------------------|
| A | Segnaletica parcheggio | Euro 300,00 |
| B | Bagni (segnaletica, abbassamento allarme, spostamento specchio) | Euro 140,00 |
| C | Raccordare scivolo marciapiede con asfalto lato stabulario | Euro 150,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 590,00 |

SCHEDA N°18: Scienze della Terra, Via Madonna delle Carceri

A. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--------------------------------|---|
| Edificio | <ul style="list-style-type: none">• Ingresso parzialmente accessibile, necessita di marciapiede• |
| Parcheggi: | <ul style="list-style-type: none">• Ci sono parcheggi per disabili da segnalare orizzontalmente |

B. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| A | Segnaletica orizzontale parcheggio | Euro 300,00 |
| B | Maniglione Ascensore | Euro 150,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 450,00 |

SCHEDA N°19: Polo Museale San Domenico, P.zza dei Costanti

D. Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|-------------------------|--|
| Edificio | Ingressi: Ingresso parzialmente accessibile, necessita di un marciapiede. Manca di una pedana uscita principale. Edificio: Accessibile |
| Parcheggi: | Non ci sono parcheggi per disabili in prossimità dell'ingresso principale. È possibile prevedere un parcheggio interno al cortile |
| Bagni: | Manca di doccetta e segnaletica. |

C. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| A | Parcheggio interno , realizz. Massetto di cemento | Euro 1000,00 |
| B | Pedana uscita principale | Euro 200,00 |
| C | Segnaletica e doccetta bagno | Euro 150,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 1.350,00 |

SCHEDA N°20: Polo Informativo, Via Madonna delle Carceri

A: Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--------------------------------|--|
| Edificio | Accessibile. Mettere corrimani su entrambi i lati delle scale. Mettere corrimano su uscita verso esterno scivolo lato destro. |
| Parcheggi: | Ci sono parcheggi per disabili in prossimità dell'edificio ,manca la segnaletica orizzontale. |
| Bagni: | Ci sono due bagni attrezzati per disabili. Quello del PT è impropriamente usato come ripostiglio. Nel bagno accessibile al primo piano c'è da mettere la segnaletica e verificare la tazza wc. |

D. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|---|--------------------------------------|
| A | Segnaletica parcheggi disabili | Euro 300,00 |
| B | Corrimani su entrambi i lati delle scale | Euro 1.200,00 |
| C | Corrimano su uscita verso esterno scivolo lato destra | Euro 350,00 |
| D | Segnaletica Bagno e verifica wc Bagno PT. | Euro 80,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 1.930,00 |

SCHEDA N°21: Polo degli Studenti F. Biraschi, Via P. Pieragostini 18

A: Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--------------------------------|---|
| Edificio | Accessibile Piani superiori accessibili con ascensore (mancanti di maniglione) Mettere corrimano più in basso in maniera omogenea e su entrambi i lati dell'uscita di sicurezza del servizio disabili. Uscita di sicurezza disabili è ostruita da uno stallo di sosta comunale per autovetture (trovare soluzione con il Comune di Camerino). |
| Parcheggi: | Ci sono parcheggi per disabili in prossimità dell'edificio |
| Bagni: | C'è un bagno attrezzato (uno al piano terra, uno al primo piano ed uno al secondo piano) |

E. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|--|---|
| A | Mettere corrimano più in basso in maniera omogenea e su entrambi i lati dell'uscita di sicurezza del servizio disabili | Euro 240,00 |
| B | Maniglione ascensori | Euro 300,00 |
| C | Manutenzione maniglie porte sicurezza | Euro 300,00 |
| D | Eliminare parcheggio di fronte all'uscita di sicurezza del servizio disabili | Contattare l'amministrazione comunale per far presente il problema. |
| TOTALE EURO | | Euro 840,00 |

SCHEDA N°22: Sede Segreterie Scuole P.zza dei Costanti – Palazzo Sabbieti

A: Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--------------------------------|--|
| Edificio | Ingresso <ul style="list-style-type: none">• Non accessibile, necessita di pedana esterna. Edificio <ul style="list-style-type: none">• Accessibile ,tranne i piani ammezzati usati però come locali di servizio interni |
| Parcheggi: | <ul style="list-style-type: none">• Non ci sono parcheggi per disabili in prossimità dell'ingresso principale. Non si possono ricavare. |
| Bagni: | -Un bagno attrezzato al primo piano non segnalato -Un bagno attrezzato al secondo piano non segnalato |

E. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| A | Pedana esterna ingresso principale | Euro 150,00 |
| B | Segnaletica bagni | Euro 30,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 180,00 |

SCHEDA N°23: Palazzo Ducale, piazza Cavour 19/F

A: Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|-------------------------|---|
| Spazi Esterni | <p>Ingressi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresso quadriportico Palazzo Ducale Ingresso del quadriportico presenta un gradino di altezza superiore ai 2,5 cm: verso l'interno è presente una pedana fissa, manca uno scivolo verso l'esterno. • Ingresso cortile interno (internet caffè e radio web Unicom) Per accedere all'aula Carlo Esposito manca una pedana est. Per abbattere un gradino presente nel percorso interno del cortile. • Ingresso Biblioteca giuridica Accessibile, a livello del manto stradale. <p>Uscite di sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uscita di sicurezza dalla Sala della Muta in via Ugo Betti: manca una pedana. • Uscita di sicurezza piano terra Rettorato (area comunicazione e immagine): a norma. • Uscita di sicurezza Biblioteca giuridica: accessibile perché il gradino esterno è stato livellato con il piano stradale. |
| Parcheggi: | <p>Parcheggi</p> <p>-Nello spazio antistante l'ingresso principale del quadriportico, via Favorino e piazza Cavour, c'è un solo parcheggio per disabili. Sensibilizzare il Comune di Camerino affinché preveda parcheggi riservati a norma.</p> <p>-Nello vicinanza dell'ingresso secondario, via Ugo Betti, della sala della Muta non c'è alcun parcheggio segnalato per disabili. Sensibilizzare il Comune di Camerino affinché preveda parcheggi riservati a norma.</p> |
| Rettorato | <p>- Piano terra (area comunicazione e immagine)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Larghezza porte: a norma • Servizi igienici: manca maniglione di appoggio accanto al wc, manca il lavandino e lo specchio reclinabile; la luce della porta di ingresso è da allargare. <p>-Piano ammezzato Servizi interni</p> <p>-Secondo piano</p> |

| | |
|---------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Larghezza porte: <ul style="list-style-type: none"> - APO: a norma - Rettorato: a norma - Direzione Amministrativa: a norma • Servizi igienici: difficilmente raggiungibili per mancanza di segnaletica interna. <p>Passaggio con la Scuola di Giurisprudenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dal lato della Direzione Amministrativa si raggiunge la Scuola di Giurisprudenza tramite un servo scala. - Dal lato dell'APO la Scuola di Giurisprudenza è raggiungibile solo tramite scale. Un ufficio APO non è raggiungibile ; gli altri sono raggiungibili dalla Scuola di Giurisprudenza tramite una pedana mobile di legno. <p>Ascensore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Larghezza porta a norma - Pulsantiera con caratteri in Braille <p>Ingresso tramite scalinata principale</p> <p>Manca corrimano nell'ultima parte della scalinata, salendo verso l'ultimo piano.</p> |
| Scuola di Giurisprudenza | <p>Primo piano</p> <p>Manca segnaletica per bagni</p> <p>Secondo piano</p> <p>Larghezza porte: a norma Bagno accessibile.</p> <p>Servoscala</p> <p>È attualmente poco usato. Sensibilizzare il personale affinché ne sia reso possibile l'uso .</p> <p>Collegamento con parte nuova (Est)</p> <p>Totalmente inaccessibile.</p> <p>È necessario riservare un ambiente facilmente raggiungibile (ad esempio l'ingresso della presidenza) per ricevere le persone diversamente abili da parte del personale Unicam.</p> |
| Biblioteca Giuridica | <p>Bagni</p> <p>Manca un corrimano lungo lo scivolo che porta al bagno. All'interno del bagno manca un maniglione accanto al wc e lo specchio reclinabile.</p> <p>Uffici</p> <p>Le porte degli uffici sono a norma . Gli uffici ricavati nella parte</p> |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>nuova sono inaccessibili perché raggiungibili solo tramite scale.</p> <p>Si segnala la necessità di individuare un ambiente facilmente accessibile per il ricevimento delle persone diversamente abili.</p> <p>Collegamento con parte nuova Inaccessibile. (vale come sopra)</p> |
| Radio web Unicam | <p>Ingresso esterno accessibile Ingresso interno inaccessibile.</p> |
| Internet caffè | <p>Ingresso accessibile, anche se manca una pedana mobile per abbattere il gradino dell'ingresso.</p> |
| Unicità | <p>Ingresso La porta a due ante va aperta interamente per permettere l'accesso di persone con ridotte capacità motorie. L'apertura totale della porta non può essere effettuata da persone con ridotte capacità motorie.</p> |
| Sala della Muta | <p>Ingresso principale Totalmente inaccessibile Bagni inaccessibili Ingresso secondario Parzialmente accessibile con pedane che al momento sono mancanti. Migliorare la segnaletica.</p> |
| Parte Est edificio | Totalmente inaccessibile |

F. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa)/Azioni da intraprendere |
|---|---|--|
| A | Segnalare al Comune il problema dei parcheggi per disabili sia quello segnalato in piazza Cavour non a norma per dimensioni, sia la mancanza del parcheggio in via Betti. | Avviare un confronto con il Comune |
| B | Pedana verso l'esterno nell'ingresso del quadriportico | Euro 100,00 |
| C | Segnaletica accessi e bagni | Euro 3.000,00 |
| D | Pedana sotto le loggette del cortile interno | Euro 100,00 |

| | | |
|--------------------|---|-----------------------|
| E | Pedana uscita di sicurezza via U. Betti | Euro 100,00 |
| F | Bagno area Comunicazione e Immagine (maniglione, lavandino, specchio reclinabile) | Euro 1.300,00 |
| G | 2° Piano: Segnaletica per raggiungere il bagno accessibile | Euro 200,00 |
| H | Pulsantiera in Braille ascensore area Comunicazione e Immagine | Euro 150,00 |
| I | Aggiungere una parte di corrimano da entrambi i lati nella scalinata ingresso Rettorato | Euro 200,00 |
| L | Bagno biblioteca giuridica (corrimano lungo lo scivolo, maniglione accanto wc, specchio reclinabile) | Euro 830,00 |
| M | Manutenzione porta Unicità (per facilitarne l'apertura) | Euro 200,00 |
| N | Servoscala ed opere edili per permettere l'accesso alla Sala della Muta dall'ingresso principale.(x) | Euro 40.000,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 46.180,00 |

(x) In parte le risorse provengono da fondi ministeriali ex L.17/99

SCHEDA N°24: Polo di Alta Formazione (Ufficio ASUR), Via C. Lilli n.55

A: Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--|---|
| Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica | <p>Parcheggio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non ci sono parcheggi per disabili sulla via Comunale , né è possibile ricavarne . Il Parcheggio pubblico è però localizzato a 50 m. dall'ingresso. |
| Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Post Lauream, School of Advanced Studies | <p>Ingressi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresso principale non accessibile. Ingresso secondario accessibile dalla parte dell'ascensore. Ascensore non segnalato e mancante di maniglione. La porta per accedere all'ascensore necessita di un doppio maniglione antipanico. <p>Edificio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accessibile tramite ascensore. <p>Bagni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono presenti n. 2 bagni per disabili. Segnaletica assente. |

G. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|---|--------------------------------------|
| A | Maniglione Ascensore | Euro 150,00 |
| B | Doppio maniglione antipanico per accedere all'ascensore | Euro 600,00 |
| C | Segnaletica Bagni | Euro 300,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 1.050,00 |

SCHEDA N°25: Orto Botanico, Viale Oberdan

A: Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--|---|
| Orto Botanico | <p>Ingresso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accessibile , nonostante la morfologia dei viottoli <p>Parcheggi.</p> <p>Non ci sono parcheggi per disabili in prossimità dell'ingresso principale. Sensibilizzare il Comune per riservare un Parcheggio Disabili in prossimità dell'Accesso.</p> <p>Bagni</p> <ul style="list-style-type: none"> • È presente un bagno accessibile |
| Riserva Naturale del Torricchio | <p>Non ci sono bagni attrezzati. Edificio inaccessibile. Non ci sono parcheggi per disabili nelle vicinanze.</p> <p>Sarebbe possibile rendere accessibile l'Aula installando pedane e scivoli sia nel lato esterno che interno dell'edificio.</p> |

H. Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| A | Pedana esterna ingresso | 350,00 |
| TOTALE EURO | | 350,00 |

SCHEDA N°26: Nuova Biologia, Via Madonna delle Carceri

A: Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--------------------------------|--|
| Edificio | <ul style="list-style-type: none">• Accessibile• Uscite di Sicurezza impraticabili per la presenza di pavimentazione in ciottoli. |
| Parcheggi | Ci sono parcheggi per disabili in prossimità di Biologia MCA |
| Bagni | Ci sono bagni attrezzati |

B: Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|---|--------------------------------------|
| A | Realizzazione di percorsi pavimentati per migliorare le vie di fuga a ridosso delle uscite di sicurezza | Euro 12.000,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 12.000,00 |

SCHEDA N°27: Usicube-Spin Off (Ex Afin), Via del Bastione

A: Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|-------------------------|---|
| Edificio | Edificio <ul style="list-style-type: none">• Parzialmente accessibile tramite ascensore Ascensore <ul style="list-style-type: none">• Mancante di corrimano e pulsanti troppo alti. Partono da 130 cm/h in su. Ingressi <ul style="list-style-type: none">• Ingresso principale non accessibile• Ingresso secondario accessibile dal lato del parcheggio grazie alla presenza di uno scivolo. |
| Parcheggi | <ul style="list-style-type: none">• È presente un parcheggio per disabili |
| Bagni | <ul style="list-style-type: none">• È presente un bagno attrezzato al piano terra in prossimità dell'ascensore. Necessita di sostituzione di uno specchio con uno mobile |

B: Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|----------------------------|------------------------------|
| A | Corrimano Ascensore | Euro 150,00 |
| B | Specchio reclinabile Bagno | Euro 280,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 430,00 |

SCHEDA N°28: Scienze Morfologiche e Biochimiche Comparate, Via Madonna delle Carceri

A: Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|-------------------------|--|
| Edificio | <ul style="list-style-type: none"> • Accessibile • Non accessibile l'Aula Studio <p>Si consiglia la riorganizzazione delle funzioni per individuare una sala studio di facile accesso, mentre all'ultimo piano si consiglia una destinazione alternativa.</p> |
| Parcheggi | <ul style="list-style-type: none"> • Ci sono parcheggi per disabili non segnalati |
| Bagni | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Bagni attrezzati |

B: Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|-----------------------|------------------------------|
| A | Segnaletica Parcheggi | Euro 300,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 300,00 |

SCHEDA N°29: Ex APO

A: Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|-------------------------|---|
| Edificio | <ul style="list-style-type: none">I percorsi interni all'edificio sono tutti sullo stesso livello e le porte sono ampie. Ingressi <ul style="list-style-type: none">Gli ingressi sono accessibiliNell'uscita d'emergenza del laboratorio scientifico manca una pedana per abbattere il gradino del marciapiede |
| Parcheggi | <ul style="list-style-type: none">È presente un ampio parcheggio attiguo all'edificio ed è possibile parcheggiare anche di fronte l'ingresso principale |
| Bagni | <ul style="list-style-type: none">Nell'edificio sono presenti 3 bagni per disabili. In tutti e tre i bagni va sostituito lo specchio in modo tale che arrivi fino al bordo superiore del lavandino.Nel bagno per disabili più vicino al laboratorio è necessario mettere una piccola segnaletica sopra il pulsante per sbloccare il campanello d'allarme del bagno |

B: Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|---|------------------------------|
| A | Pedana uscita d'emergenza del Laboratorio scientifico | Euro 120,00 |
| B | Abbassare specchi nei 3 bagni | Euro 200,00 |
| C | Segnaletica Bagno disabili | Euro 30,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 350,00 |

SCHEDA N°30: Campus Universitario, Via A. D'accorso

A: Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--------------------------------|--|
| Edificio | <p>Ingressi</p> <ul style="list-style-type: none">• Per accedere all'ingresso principale dell'edificio a servizi del piano 1° manca una rampa per abbattere l'ostacolo del gradino del marciapiede. Per accedere all'ingresso laterale dell'edificio adibito a biblioteca ci sono tre gradini senza corrimano, dai bordi non omogenei, di colore scuro che non facilita la distinzione della pedata, senza alcuna segnalazione cromatica. <p>Edificio</p> <ul style="list-style-type: none">• L'edificio adibito a biblioteca ha un collegamento interno tra il piano terra e il piano rialzato tramite due montacarichi. Una volta arrivati all'area adibita a sala studio, alcune postazioni di lettura sono inaccessibili, perché sono raggiungibili solo attraverso la discesa di gradini. Altre postazioni sono però accessibili. Nel seminterrato, le aule a gradoni hanno le pedate dei gradini non segnalate e di colore nero che non permette di discriminare la profondità della pedata della scala. È necessario segnalare cromaticamente il bordo della pedata. È necessaria anche una segnaletica interna che indirizzi verso le varie destinazioni interne (aule, bagni, uscita) dato che la loro disposizione non è lineare né di facile intuizione. <p>Uscite di sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none">• Migliorare la segnaletica. |
| Parcheggi | <ul style="list-style-type: none">• Sia all'esterno dell'edificio adibito a palestra auditorium, sia all'esterno dell'edificio adibito a sala lettura sono presenti dei parcheggi.• È da completare la segnaletica verticale dei parcheggi per disabili anche in funzione delle funzioni da raggiungere.• Pertanto è consigliabile aggiungere alla segnaletica verticale dei parcheggi anche quella della destinazione per il parcheggio: ad es. Parcheggio H bar, Parcheggio H auditorium/palestra.• |
| Bagni | <ul style="list-style-type: none">• Nell'edificio adibito a servizio generale/palestra sono presenti due bagni che forse dovrebbero essere accessibili, ma che di fatto non lo sono: per arrivare a quello situato al |

| | |
|--|--|
| | <p>piano rialzato l'ingresso si trova all'interno di un corridoio stretto in cui lo spazio di rotazione per entrare in bagno è ridotto. Il bagno situato nel seminterrato, servizi generali , non ha lo spazio accanto al water necessario per affiancare la carrozzina al wc, perché da un lato ci sono solo 30 cm di distanza dal muro, dall'altro lato è stato posizionato il lavandino.</p> <p>Occorre spostare gli arredi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le docce degli spogliatoi sono inaccessibili. Prevedere di togliere un gradino ad una doccia. • Nell'edificio adibito a biblioteca al piano rialzato è presente un bagno per disabili in cui è necessario montare uno specchio che arrivi fino al lavandino e . È anche necessario prolungare il maniglione di appoggio accanto al wc. <p>Nel bagno situato nel seminterrato, la porta a scrigno è di difficile presa (la "maniglia" è costituita da una piccola levetta di acciaio) e molto dura da aprire e chiudere. Va montato uno specchio che arrivi fino al lavandino.</p> |
|--|--|

B: Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|---|--------------------------------------|
| A | Completare la segnaletica verticale e la segnalazione dei parcheggi più vicini ai diversi ingressi dell'edificio. Segnalare le diverse funzioni degli ambienti presenti nell'edificio | Euro 5000,00 |
| B | Rampa per accedere all'ingresso principale | Lavori già previsti e finanziati |
| C | Segnalare i gradini delle scale non facilmente visibili | Euro 300,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 5.300,00 |

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE-SEDI DI CAMERINO

*Priorità 1;2;3;4.

** E: edificio; P: parcheggio; B:bagno

| Rif. Scheda | STRUTTURA | PRIORITA * | Problematiche Rilevate** | Interventi in corso previsti | | Interventi da programmare | |
|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Descrizione | Costi previsti | Descrizione | Costi previsti |
| Sedi di CAMERINO | | | | | | | |
| 9 | Ex Battibocca | | | | | | |
| | -Polo Tecnolog. | 1 | E | | | Pedane, corrimano | 590,00 |
| | -ATE | 1 | E | | | Abbatt. Parete | 120,00 |
| | -Ragioneria | 1 | B | | | Segnaletica | 30,00 |
| | -Sala Nobili | Impossibile la messa a norma: Edificio storico | | | | | |
| TOTALE COSTI | | | | | | | 740,00 Euro |
| 10 | Scuola Scienze Ambientali | 1 | E e via Leopardi | | | Pedana ingr.princ. | 150,00 |
| | | 1 | B | | | Segnaletica | 30,00 |
| TOTALE COSTI | | | | | | | 180,00 Euro |
| 11 | Complesso D'Avack | 1 | E | | | Ingresso Sala Conf. | 180,00 |
| | | 2 | B | | | Comp.Bagni | 1230,00 |
| TOTALE COSTI | | | | | | | 1410,00 Euro |
| 12 | Ed. Chimica e Ex Carmelitane | | | | | | |
| | -Ex Carmelitane | 1 | P | | | Segnaletica | 300,00 |
| | | 2 | B | | | Comp.Bagni | 50,00 |
| | | 2 | E | | | Ascensore e ingresso | 2.650,00 |
| | -Ed. Chimica | 1 | B | | | Segnaletica B. | 80,00 |
| TOTALE COSTI | | | | | | | 3.080,00Euro |

| Rif. Scheda | STRUTTURA | PRIORITA * | Problematiche Rilevate** | Interventi in corso previsti | | Interventi da programmare | |
|---------------------|--|------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Descrizione | Costi previsti | Descrizione | Costi previsti |
| 13 | Ex Rettorato | 4 | E | | | Manigl. Ascensore | 150,00 |
| | | 1 | P | | | Segnaletica | 300,00 |
| | | 1 | B | | | Manut. Puls. | 50,00 |
| | TOTALE COSTI | | | | | | 500,00 Euro |
| 14 | Fisica | 1 | E | | | Scivoli porte di sic. | 800,00 |
| | | 1 | P | | | Segnaletica | 300,00 |
| | | 4 | E | | | Manigl. Ascensore | 150,00 |
| | TOTALE COSTI | | | | | | 1250,00 Euro |
| 15 | Scuola di . Spec. Diritto Civile | 1 | P | | | Segnaletica | 50,00 |
| | | 1 | E | | | Ripristino scivolo | 50,00 |
| | | 1 | E | | | Pedana | 180,00 |
| | | 4 | | | | Corrimano Ascensore | 150,00 |
| | | 3 | B | | | Comp. Bagno | 500,00 |
| TOTALE COSTI | | | | | | 930,00 Euro | |
| 16 | Matematica | 1 | E | | | Scivolo Asc. | 300,00 |
| | | 1 | E | | | Pulsante Asc. | 150,00 |
| | TOTALE COSTI | | | | | | 450,00 Euro |
| 17 | Medicina Sperimentale | 1 | P | | | Segnaletica | 300,00 |
| | | 2 | B | | | Comp. bagno | 140,00 |
| | | 1 | E | | | Scivolo | 150,00 |
| | TOTALE COSTI | | | | | | 590,00 Euro |
| 18 | Scienze della Terra | 1 | P | | | Segnaletica | 300 |
| | | 4 | E | | | Manigl. Ascens | 150,00 |
| | TOTALE COSTI | | | | | | 450,00 Euro |
| 19 | Polo museale | 1 | E | | | Pedana Ingr. | 200,00 |
| | | 3 | B | | | Comp. bagno | 150,00 |
| | | 4 | P | | | Parcheggio Int, | 1000,00 |
| | TOTALE COSTI | | | | | | 1350,00 Euro |
| 20 | Polo Informatico | 1 | P | | | Segnaletica | 300,00 |
| | | 2 | E | | | Corrimani | 1550,00 |
| | | 2 | B | | | Segn. E comp | 80,00 |

| TOTALE COSTI | | | | | | | | 1.930,00 Euro |
|---------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| Rif. Scheda | STRUTTURA | PRIORITA * | Problematiche Rilevate** | Interventi in corso previsti | | Interventi da programmare | | |
| | | | | Descrizione | Costi previsti | Descrizione | Costi previsti | |
| 21 | Polo degli Studenti F. Biraschi | 1 | E | | | Corrimani e maniglioni | 840,00 | |
| TOTALE COSTI | | | | | | | | 840,00 Euro |
| 22 | Segreterie | 1 | E | | | Pedana ingresso | 150,00 | |
| | | 1 | B | | | Segnaletica | 30,00 | |
| TOTALE COSTI | | | | | | | | 180,00 Euro |
| 23 | Palazzo Ducale | 1 | E | | | Pedane | 300,00 | |
| | | 2 | B | | | Segnaletica | 3200,00 | |
| | | 3 | | | | Sistemazione bagni | 2130,00 | |
| | | 2 | | | | Sistemaz. Porta | 200,00 | |
| | | 1 | | | | Corrimani | 200,00 | |
| | | 1 | | | | Pulsantiare asc. | 150,00 | |
| | | 1 | | | | Servo Scala (*) | 40.000 | |
| TOTALE COSTI | | | | | | | | 46.180,00 Euro |
| 24 | Polo di Alta Formazione | 4 | E | | | Maniglioni Ascensore | 750,00 | |
| | | 1 | B | | | Segnaletica | 300,00 | |
| TOTALE COSTI | | | | | | | | 1050,00 Euro |
| 25 | Orto Botanico | | | | | | | |
| | -Orto Botanico | Accessibile nonostante la morfologia dei viottoli | | | | | | 0,00 |
| | -Riserva Natur. | 1 | Edificio Inaccessibile: È possibile prevedere una pedana esterna all'ingresso principale | | | | | 350,00 |
| TOTALE COSTI | | | | | | | | 350,00 Euro |
| 26 | Nuova Biologia | 4 | E | | | Uscite | 12.000,00 | |
| | | TOTALE COSTI | | | | | | |
| 27 | Usicube – Spin off (Ex Afin), | 4 | E | | | Corrimano Ascensore | 150,00 | |
| | | 3 | B | | | Comp. Bagno | 280,00 | |

| TOTALE COSTI | | | | | | | 430,00 Euro |
|------------------------|--|------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| Rif. Scheda | STRUTTURA | PRIORITA * | Problematiche Rilevate** | Interventi in corso previsti | | Interventi da programmare | |
| | | | | Descrizione | Costi previsti | Descrizione | Costi previsti |
| 28 | Scienze Morfologiche e Biochimiche Comparate | 1 | P | | | Segnaletica | 300,00 |
| TOTALE COSTI | | | | | | | 300,00 Euro |
| 29 | Casette Gialle | 1 | E | | | Pedana | 120,00 |
| | | 2 | B | | | Comp. Bagno | 230,00 |
| TOTALE COSTI | | | | | | | 350,00 Euro |
| 30 | Campus Universitario | 3 | E/P | | | Segnaletica | 5.300,00 Euro |
| TOTALE COSTI | | | | | | | 5.300,00 Euro |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | 79.840 Euro |

(*) In parte le risorse provengono da : fondi ministeriali ex L.17/99

SEDE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

SCHEDA N°31: Polo didattico delle Scienze

**SCHEDA N°31: Polo didattico delle Scienze Lungomare Scipioni – San
Benedetto del Tronto**

A: Scheda di Rilievo

| Spazio Esterno/Edificio | Descrizione |
|--------------------------------|--|
| Edificio | <p>Accessibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano 1 accessibili tramite ascensore. • Piano -1 mettere pedana sul gradino di accesso allo stabulario . |
| Parcheggi | <ul style="list-style-type: none"> • Sono presenti parcheggi per disabili |
| Bagni | <p>È presente un bagno accessibile al primo piano mancante di segnaletica, campanello allarme, doccetta, maniglioni; posizionare più in basso lo specchio</p> |

B: Lavori e costi previsti

| Sigla (vedi Planim. Allegata) | Descrizione Lavori | Costi Euro (IVA compresa) |
|--|---|--------------------------------------|
| A | Piano 1: pedana sul gradino di accesso allo stabulario pesci | Euro 140,00 |
| B | Bagno : installare segnaletica, campanello allarme, doccetta, maniglioni . Posizionare lo specchio più in basso | Euro 250,00 |
| TOTALE EURO | | Euro 390,00 |

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE-SEDI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

*Priorità 1;2;3;4.

** E: edificio; P: parcheggio; B:bagno

| Rif. Scheda | STRUTTURA | PRIORITA * | Problematiche Rilevate** | Interventi in corso previsti | | Interventi da programmare | |
|------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | Descrizione | Costi previsti | Descrizione | Costi previsti |
| Sedi di San Benedetto | | | | | | | |
| 31 | Polo didattico delle Scienze | 1 | E | | | Piano 1 .Pedana | 140,00 |
| | | 1 | B | | | Compon. Bagno | 250,00 |
| TOTALE COSTI | | | | | | | 390,00 Euro |

CRONOPRAMMA

| | 1° Annualità | 2° Annualità | 3° Annualità | 4° Annualità | 5° Annualità |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SEDI DI ASCOLI P. | | | | | |
| 1 Annunziata | | | | | |
| -Ascensore manigl. | | | | | X |
| -Montascale | | | | X | |
| -Segnaletica | X | | | | |
| -Porta d'ingresso | X | | | | |
| -Comp.bagni | | X | | | |
| 2 Castellano | | | | | |
| -Ascensore manigl. | | | | | X |
| -Comp.Bagni | | X | | | |
| 3 Cattaneo | | | | | |
| -Segnaletica | X | | | | |
| -Comp.Bagni | | X | | | |
| 4 Polo Scienze | | | | | |
| - LAVORI DI ADEGUAMENTO GIA' PREVISTI | | | | | |
| COSTI TOTALI PER ANNUALITA' euro | 650,00 | 2.470,00 | 0 | 20.000,00 | 300,00 |
| SEDI DI MATELICA | | | | | |
| 5 Ex Saipem | | | | | |
| -Segnaletica P | X | | | | |
| -Adeguamento bagni | | | X | | |
| -Modifiche B | | X | | | |
| -Uscite di Emerg. | X | | | | |
| 6 Ospedale Veterinario G.A. | Non necessita di alcun intervento di adeguamento | | | | |
| 7 Ospedale Veterinario P.A. | | | | | |
| Segnaletica P. | X | | | | |
| Ascensore Manigl. | | | | | X |
| Pedana ingresso | X | | | | |
| 8 San Sollecito | | | | | |
| Segnaletica P | X | | | | |
| Ingresso | X | | | | |
| COSTI TOTALI PER ANNUALITA' euro | 1.510,00 | 8.000,00 | 11.000,00 | 0 | 150,00 |
| SEDI DI CAMERINO | | | | | |
| 9.Ex Palazzo Battibocca | | | | | |
| -Polo Tecnolog. | | | | | |
| a)Pedane, corrimano | X | | | | |
| -ATE | | | | | |
| a) Abbattimento parete | X | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| -Ragioneria | | | | | |
| a) Segnaletica | | | x | | |
| -Sala Nobili | Impossibile la messa a norma: Edificio storico | | | | |
| 10.Scuola di Scienze Ambientali Botanica ed Ecologia | | | | | |
| Pedana e cunetta str. | X | | | | |
| Segnaletica | x | | | | |
| 11. Complesso D'Avack | | | | | |
| Ingresso Sala Conf. | X | | | | |
| Comp.Bagni | | x | | | |
| 12.Edificio Chimica e Ex Carmelitane | | | | | |
| -Ex Carmelitane | | | | | |
| a)Segnaletica | x | | | | |
| b)Comp.Bagni | | x | | | |
| c) Ascensore e ingresso | | x | | | |
| -Ed. Chimica | | | | | |
| a) Segnaletica | x | | | | |
| 13.Ex Rettorato | | | | | |
| Manigl.Ascensore | | | | | x |
| Segnaletica | X | | | | |
| Manut. Puls. | X | | | | |
| 14.Fisica | | | | | |
| Scivoli porte di sic. | X | | | | |
| Segnaletica | x | | | | |
| Ascensore Manigl. | | | | | X |
| 15.Scuola di Specializzazione in Diritto Civile | | | | | |
| Segnaletica | x | | | | |
| Scivolo | x | | | | |
| Pedana | x | | | | |
| Corrimano Asc. | | | | | X |
| Comp. Bagno | | | x | | |
| 16. Matematica | | | | | |
| Scivolo Ascensore | x | | | | |
| Pulsante ascensore | x | | | | |
| 17.Medicina Sperimentale | | | | | |
| Segnaletica | x | | | | |
| Comp. Bagno | | x | | | |
| Scivolo | x | | | | |
| 18.Sienze della Terra | x | | | | |
| Segnaletica | | | | | |
| -Manigl. Ascens | | | | | x |
| 19.Polo museale | | | | | |
| Ingresso e pedana | x | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------|------|------|-----|--------|
| Comp. bagno | | | x | | |
| Parcheggio Int. | | | | | x |
| 20. Polo Informatico | | | | | |
| Segnaletica | x | | | | |
| Corrimani | | x | | | |
| Segn. E comp | | x | | | |
| 21 .Polo degli Studenti F. Biraschi | | | | | |
| Corrimani e maniglioni | x | | | | |
| 22. Scuola di Scienze e Tecnologie, Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute | | | | | |
| Pedana ingresso | x | | | | |
| Segnaletica | x | | | | |
| 23. Palazzo Ducale | | | | | |
| Pedane | x | | | | |
| Segnaletica, | | x | | | |
| Sistemazione Bagni | | | x | | |
| Sistemazione porta | | x | | | |
| Corrimani | x | | | | |
| Pulsantiera | x | | | | |
| Servo scala –Sala della Muta (*) | X | | | | |
| 24.Polo di Alta Formazione | | | | | |
| Maniglioni Ascensore | | | | | x |
| Segnaletica | x | | | | |
| 25.Orto Botanico | | | | | |
| -Orto Botanico | | | | | |
| -Riserva Natur. | | | | | |
| Pedana | x | | | | |
| 26. Nuova Biologia | | | | | |
| Uscite | | | | | x |
| 27.Usicube – Spin off (Ex Afin), | | | | | |
| Corrimano Ascensore | | | | x | |
| Comp. Bagno | | | x | | |
| 28.Scienze Morfolog. E Biochimiche Comparate | | | | | |
| Segnaletica | x | | | | |
| 29.Ex APO | | | | | |
| Pedana | X | | | | |
| Comp. Bagno | | X | | | |
| 30.Campus Universitario | | | | | |
| Segnaletica | | | x | | |
| COSTI TOTALI PER ANNUALITA' euro | 47.650,00 (*) | 9330 | 8360 | 150 | 14.350 |

| SEDI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 31. Polo didattico delle Scienze | | | | | |
| Piano 1 (pedana) | x | | | | |
| Compon. Bagno | x | | | | |
| <i>COSTI TOTALI PER ANNUALITA' euro</i> | 390,00 | | | | |
| TOTALI Euro | 50.200,00 | 19.800,00 | 19.360,00 | 20.150,00 | 14.800 |

TOTALE GENERALE = Euro 124.310

(*In parte da fondi ministeriali ex L.17/99

ALLEGATO
PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO